



COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI
D'ACQUA**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
COMPUTO METRICO

ELABORATO

E

SCALA

-

DIMENSIONE FOGLIO

A4

DATA

Giugno 2024

REV.	DATA	MODIFICHE	VERIFICATO	REDATTO

IL PROGETTISTA
Ing. Marco Marceddu

Il collaboratore
Ing. Simone Saiu

IL R.U.P.
Geom. Maurizio Desogus



COMUNE DI PISCINAS PROVINCIA SUD SARDEGNA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli Enti Locali

COMMITTENTE: COMUNE DI PISCINAS

Data, 12/06/2024

IL TECNICO
Ing. Marco Marceddu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0006.000 1.0001	<p>Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a scarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcavassi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.</p> <p>FUNTANALUMA aree soggette ad intervento GORA PISCINAS aree soggette ad intervento RIU PISCINAS aree soggette ad intervento</p>					4'800,00 4'850,00 4'900,00		
	SOMMANO m ²					14'550,00	2,06	29'973,00
2 NV_OPCOM	<p>OPERAIO COMUNE (CCNL cooperative sociali) Attività di completamento e finitura secondo un programma operativo definito con il DEC, per una squadra composta da n. 4 addetti per 30 ore settimanali cadauno e per un periodo di 34 settimane dotati dei necessari beni di consumo e attrezzature, computate nelle separate e specifiche voci nonché nelle voci delle lavorazioni finite</p>	4,00	6,00	5,000	34,000	4'080,00		
	SOMMANO ora					4'080,00	18,50	75'480,00
3 SAR23_AT.0 005.0016.000 1	<p>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t Automezzo di supporto per le attività di completamento e finitura dotato di tutte le attrezzature e beni di consumo necessari alla squadra operativa</p>					150,00		
	SOMMANO ora					150,00	52,83	7'924,50
4 SAR23_PR.0 001.0010.000 1	<p>MATERIALI DI CONSUMO, a stima ulteriori beni di consumo *(par.ug.=4*6)</p>	24,00	5,00	34,000	3,000	12'240,00		
	SOMMANO cad.					12'240,00	0,01	122,40
5 SAR23_PR.0 001.0014.000 1	<p>IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo ulteriori piccole attrezzature *(par.ug.=4*6)</p>	24,00	5,00	34,000	10,000	40'800,00		
	SOMMANO cad.					40'800,00	0,01	408,00
	A R I P O R T A R E							113'907,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'907,90
6 CER. 20 03 01	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Rifiuti urbani non differenziati				1,000	1,00		
	SOMMANO t					1,00	379,50	379,50
7 CER. 20 03 07	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - rifiuti ingombranti. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Rifiuti ingombranti				1,000	1,00		
	SOMMANO t					1,00	822,25	822,25
8 CER. 20 02 01	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - rifiuti biodegradabili. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Rifiuti biodegradabili				4,000	4,00		
	SOMMANO t					4,00	126,50	506,00
9 CER. 16 01 03	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 16 01 03 - pneumatici fuori uso. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Rifiuti pneumatici fuori uso				0,500	0,50		
	SOMMANO t					0,50	316,25	158,13
10 NV_TRASP6 0	TRASPORTO dei rifiuti per singolo codice CER, ad impianto autorizzato con percorrenza entro i limiti di 60 km, con automezzo di idonea capacità, regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali compreso il ritorno a vuoto. Valutato per singolo trasporto con carico ottimale certificato a destino con Formulario identificazione rifiuto. Trasporti ad impianto entro i 60 KM				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	149,70	598,80
11 NV_TRASP1 30	TRASPORTO dei rifiuti per singolo codice CER, ad impianto autorizzato con percorrenza oltre 61 Km ed entro i limiti di 130 km, con automezzo di idonea capacità, regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali compreso il ritorno a vuoto. Valutato per singolo trasporto con carico ottimale certificato a destino con Formulario identificazione rifiuto. Trasporti ad impianto oltre 61 km ed entro i limiti di 130 Km					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	261,99	261,99
	A R I P O R T A R E							116'634,57

